



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

**DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
**Nº 047/2012 firmado entre o MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA E TAMASA ENGENHARIA**  
**S/A.**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**

End.: Rua São João, 290 – Centro – Lagoa Santa/MG.

CEP:33.400-000

CNPJ: 73.357.469/0001-56

Representado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO** por meio do Secretário Municipal, Breno Salomão Gomes, inscrito no CPF/MF sob o nº. 943.061.846-68 e CI nº. 71915 emitida pela SSP/MG, conforme Decreto nº 3261, de 02 de janeiro de 2017.

**CONTRATADA: TAMASA ENGENHARIA S/A**

Endereço: Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 891 – Nova Granada.

Belo Horizonte/MG – CEP: 30431-320

CNPJ: 18.823.724/0001-09

Representado por: Wilson Tavares Filho, inscrito no CPF nº 132.282.856-34 e Identidade profissional nº 9.681/D CREA/MG e Alvimar Pereira Matos, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.714.156-72, Identidade profissional nº 8.660/D CREA/MG.

As partes acima identificadas celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº. 047/2012, decorrente de Concorrência Pública 003/2012, firmado em 01/06/2012, resolvem alterar o referido instrumento em decorrência de inclusão/supressão de itens do Lote 1, nos termos dos artigos 57 e 79 da Lei 8.666/93 nas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**


Os quantitativos relacionados no contrato ficam readequados, considerando a inclusão/supressão dos itens conforme planilha anexa:


**CLÁUSULA SEGUNDA:**

As Cláusulas não retificadas nesse instrumento permanecem inalteradas.

Assim contratados, assinam o presente Termo em 03 (três) vias.

Lagoa Santa, 15 de março de 2017

  
**MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
**BRENO SALOMÃO GOMES**  
**CONTRATANTE**

  
**TAMASA ENGENHARIA S/A**  
**WILSON TAVARES FILHO e/ou ALVIMAR PEREIRA MATOS**  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

  
CPF: 029.013.696-06

  
CPF: 1046948296-61



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SETOR DE CONTRATOS

Item	Descrição	Un.	Preço Unitário atualizado (R\$) *	Saldo a Medir em Fev/2017	Acréscimo	Valor total acréscimo (R\$)	Supressão (R\$)	Valor total supressão (R\$)	Quant. (Final)
<b>OBRA: IMPLANTAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DO CCAE - LOTE 01</b>									
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1									
1.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	UNID.	1.007,24	4,00	-	-	-	-	4,00
1.10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UNID.	1.367,74	1,00	-	-	1,00	1.367,74	-
1.11	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO - COPASA	UNID.	594,75	1,00	-	-	1,00	594,75	-
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES</b>									
3									
3.3	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	5,76	-	350,00	2.016,32	-	-	350,00
3.5	CARGA MECANICA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO - ESTACA 4 A 22 BORDO ESQUERDO	M3	1,91	12.226,37	-	-	12.113,00	23.117,93	113,37
3.1.60	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	4,19	0,01	4.893,45	20.509,18	-	-	4.893,46
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
4									
4.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO	M2	0,53	0,00	8.769,03	4.641,75	-	-	8.769,03
4.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1800 A 2000 M (BOTA FORA)	M3	7,81	(0,00)	2.630,71	20.547,51	-	-	2.630,71
4.3	EXECUÇÃO DE REFORÇO DO SUBLEITO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)	M3	12,37	-	1.753,81	21.702,83	-	-	1.753,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

4.6	(EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE BICA CORRIDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL (PROCTOR INTERMEDIÁRIO),	M3	99,16	1.433,93	-	40,63	4.028,94	1.393,30
4.10	EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL) EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O LOCAL DA OBRA	M2	4,63	6.932,00	2.502,04		-	9.434,04
4.11	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ O LOCAL DA OBRA	M2	1,28	0,00	9.434,03		-	9.434,03
4.12	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA C CAP 50/70 COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	TON	216,10	188,28	1.304,47		-	1.492,75
4.13	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A PISTA COM DMT = 60,00KM	TONX KM	0,92	11.297,78	78.267,66		-	89.565,44
5	<b>DRENAGEM</b>							
5.8	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	23,97	-	180,00		-	180,00
5.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 15 A 20 KM (PEDRA DE MÃO) 17KM	TONX KM	0,92	72,97	11,01		-	83,98
5.11	REDE TUBULAR DE CONCRETO ARMADO JUNTA ELASTICA CLASSE EA-2 DN = 400MM	M	163,81	-	10,00		-	10,00
5.12	REDE TUBULAR DE CONCRETO ARMADO JUNTA ELASTICA CLASSE EA-2 DN = 600MM	M	269,67	-	10,00		-	10,00
5.13	REDE TUBULAR DE CONCRETO ARMADO JUNTA ELASTICA CLASSE EA-2 DN = 800MM	M	435,55	-	50,00		-	50,00
5.14	REDE TUBULAR DE CONCRETO ARMADO JUNTA ELASTICA CLASSE EA-2 DN = 1000MM	M	791,57	-	10,00		-	10,00
5.19	POÇO DE VISITA TIPO A PADRÃO SUDECAP DN = 600	UNID.	1.607,01	-	5,00		-	5,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		UNID.	1.889,02	-	1,00	1.889,02	-	-	1,00
5.20	POÇO DE VISITA TIPO A PADRÃO SUDECAP DN = 800								1,00
5.24	SARJETA PADRÃO SUDECAP TIPO B (50X10) CM - DES-R01	M	24,64	1.494,46	147,54	3.636,90	-	-	1.642,00
5.26	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN = 1000 PADRÃO SUDECAP	M	820,89	-	16,00	13.134,28	-	-	16,00
5.1.31	POÇO DE VISITA TIPO B PADRÃO SUDECAP DIÂMETRO 600MM	UNID	2.216,89	-	1,00	2.216,89	-	-	1,00
5.1.37	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A 600MM	UNID	1.316,86	1,00	1,00	1.316,86	-	-	2,00
5.1.38	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A 1000MM	UNID	1.829,62	1,00	1,00	1.829,62	-	-	2,00
<b>6</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>								
6.1	CERCA DE MOURÃO A CADA 2,50 METROS TIPO 4 PADRÃO SUDECAP EM MOURÃO DE CONCRETO PV E OITO FIOS DE ARAME FARPADO	M	54,67	3.482,00			190.376,34	3.482,00	-
6.2	MEIO FIO EM CONCRETO FCK >= 18MPa - TIPO A	M	37,50	0,00	2.493,00	93.488,61	-	-	2.493,00
6.3	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA EM PASSEIO	M3	11,41	(0,00)	493,70	5.633,17	-	-	493,70
6.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ENCHIMENTO PASSEIO)	M3	4,19	(0,00)	493,70	2.067,43	-	-	493,70
6.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 2,50 KM (ENCHIMENTO PASSEIO)	M3XX M	2,00	(0,00)	493,70	987,26	-	-	493,70
6.1.9	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D5, 38.1 <=DEMANDA<=47KVA TRIFÁSICO	UNID.	3.511,30	3,00			10.533,91	3,00	-
6.1.10	HIDRÔMETRO 1" COM CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO COPASA	UNID.	452,29	2,00			904,57	2,00	-
<b>7</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>								
7.1	EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRILICA COM E=0,6MM, L=10CM, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M	1,65	12.857,00			17.879,52	10.857,00	2.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SETOR DE CONTRATOS

7.2	EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRILICA COM E=0,6MM, L=20CM, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M	3,31	8.634,06	-	8.287,47	27.393,44	346,59
7.3	EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRILICA COM E=0,6MM, L=30CM, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M	4,94	608,00	-	458,00	2.262,73	150,00
7.5	EXECUÇÃO DE SETAS E DIZERES COM E=0,6MM, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M <sup>2</sup>	24,74	344,64	-	194,64	4.814,92	150,00
7.6	EXECUÇÃO DE TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIOTRICO EM APENAS UMA FACE, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	UNID.	10,17	2.847,00	-	2.347,00	23.880,71	500,00
7.7	EXECUÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRP, COM CATADIOTRICO NAS DUAS FACES, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	UNID.	32,38	555,00	-	455,00	14.734,51	100,00
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
8.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIRCULAR COM FUNDO, DIZERES, SIMBOLOS E TARJAS EM PELICULA REFLETIVA TIPO 1	M <sup>2</sup>	500,63	113,40	-	113,40	56.771,81	-
8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA OCTAGONAL COM FUNDO, DIZERES, SIMBOLOS E TARJAS EM PELICULA REFLETIVA TIPO 1	M <sup>2</sup>	500,63	33,60	-	33,60	16.821,28	-
8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA QUADRADA COM FUNDO, DIZERES, SIMBOLOS E TARJAS EM PELICULA REFLETIVA TIPO 1	M <sup>2</sup>	500,63	5,07	-	5,07	2.538,21	-
8.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA RETANGULAR COM FUNDO, DIZERES, SIMBOLOS E TARJAS EM PELICULA REFLETIVA TIPO 1	M <sup>2</sup>	500,63	193,20	-	193,20	96.722,35	-
8.5	SUPORTE DN=2" H=3,50M EM TUBO GALVANIZADO DIN2440	UNID.	234,67	480,00	-	480,00	112.642,49	-
8.6	SUPORTE DN=3" H=4,00M EM TUBO GALVANIZADO DIN2440	UNID.	406,76	33,00	-	33,00	13.423,23	-
9	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**SETOR DE CONTRATOS**

9.8	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 30 MPA, BRITA 1	M3	469,14	-	3,00	1.407,43	-	3,00
VALOR TOTAL - PLANILHA CONTRATUAL						<b>620.809,40</b>	<b>620.809,40</b>	
READQUAÇÃO DA PLANILHA DO ADITIVO 8								
3.1.62	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	76,87	995,35		-		995,35
3.1.63	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	1,89	1.545,35		-		1.545,35
3.1.64	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2<DMT<=5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XK M	1,84	2.852,75		-		2.852,75
3.1.65	REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG	UNID.	76,64	1,00		-		1,00
3.1.66	REMOÇÃO DE PADRÃO DA COPASA	UNID.	61,30	1,00		-		1,00
5.6	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO E PÁTIO	M3	81,95	7,68		-		7,68
6.1.8	COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL	M2	12,35	5.591,19		-	5.591,19	-
6.1.14	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 15 CM	M2	163,72	134,82		-		134,82
6.1.15	CANALETA PADRÃO SUDECAP TIPO 2 - D= 400 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO	M	98,60	-	84,00	8.282,40	-	84,00
6.1.16	CANALETA PADRÃO SUDECAP TIPO 2 - D= 600 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO	M	164,64	-	211,00	34.739,04	-	211,00
6.1.17	GRAMA ESMERALDA	M2	14,27	-	1.517,52	21.654,99	-	1.517,52
6.1.18	REVESTIMENTO DE PAREDES EM CAMADA ÚNICA, CIMENTO E AREIA	M2	36,51	-	120,00	4.381,20	-	120,00
VALOR TOTAL						<b>69.057,63</b>	<b>69.057,63</b>	
VALOR TOTAL DO ADITIVO 14						<b>689.867,03</b>	<b>689.867,03</b>	